

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Elewacja			
1 d.1	KNR AT-26 0101-01 uwaga pod tablicą.	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niemurszały tynk cementowo-wapienny.	m2		
		730	m2	730,000	
				RAZEM	730,000
2 d.1	KNR AT-26 0101-03 uwaga pod tablicą.	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych Spoiny niemurszałe.	m2		
		730	m2	730,000	
				RAZEM	730,000
3 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		730	m2	730,000	
				RAZEM	730,000
4 d.1	KNR AT-26 0101-06	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach mieszanych	m2		
		730	m2	730,000	
				RAZEM	730,000
5 d.1	KNR AT-26 0102-06	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m2		
		730	m2	730,000	
				RAZEM	730,000
6 d.1	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m2		
		730	m2	730,000	
				RAZEM	730,000
7 d.1	KNR AT-26 0102-02	Gruntowanie natryskowe	m2		
		730	m2	730,000	
				RAZEM	730,000
8 d.1	KNR-W 2-02 0906-01	Tynki zewnętrzne zwykle nakrapiane wapienne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		730	m2	730,000	
				RAZEM	730,000
9 d.1	KNR 2-02 0918-02	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku półszlachetnym barwionym	m		
		550	m	550,000	
				RAZEM	550,000
10 d.1	analiza indywidualna	Nadzór Inwestorski	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000